

Pumpenschachtsanierung am „Führenweg“ in Kalkar-Niedermörmter

Am Pumpwerk „Führenweg“ im Stadtteil Niedermörmter wird ab dem 09.04.2024 eine „Schacht in Schacht“ Baumaßnahme erfolgen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 30.04.2024 abgeschlossen sein. Mit einer wesentlichen Behinderung der angeschlossenen Anwohner ist nicht zu rechnen.

Das Einzugsgebiet des Pumpwerks „Führenweg“ ist der Stadtteil Niedermörmter und Obermörmter. Damit die notwendigen Baumaßnahmen schnell und unkompliziert umgesetzt werden, entschied sich das Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar für eine sogenannte „Schacht in Schacht“- Lösung. Millimetergenau wird nun ein neues Schmutzwasserpumpwerk aus Polymerbeton in den alten Betonschacht eingebracht. Für die Sanierung von kreisrunden Schächten wird ein Verfahren gewählt, welches seit langer Zeit erfolgreich im Tunnelbau eingesetzt wird. Bei der Tübbing-Bauweise werden die aufgehenden Schachtringe mit dreiteiligen Elementen ausgekleidet. In den nächsten Wochen wird zudem auch die Steuerungstechnik des Pumpwerkes erneuert.

Die Durchlässigkeit für Rettungsdienste ist während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Das Sondervermögen Abwassersammlung ist bestrebt, die Baumaßnahme so schnell wie möglich abzuschließen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 0 28 24 92 38-0 zur Verfügung.